

## Ausschreibungstext für Kalthoff Doppelböden

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

Montageort: \_\_\_\_\_

### **KALTHOFF - DOPPELBODEN - System K 3025 SB -(Stelzenboden) bestehend aus:**

Freistehende, gegen Seitenkräfte mit dem glatt abgezogenen Rohboden im Raster 600 x 600 mm verklebte, korrosionsbeständige Metall-Stützen. Höhenverstellung +/- 30 mm, stufenlos einstellbar mit mechanischer Verstellungsicherung.

Abdeckplatten aus hochverdichteten Mehrschichten-Spanplatten nach DIN 4102. Unterseite mit 0,5 mm verzinktem Stahlblech kaschiert. Alle Platten auf Rastergrößen fertig zugeschnitten, maß- und winkelgenau gefräst. Plattenkanten allseitig zum Schutz vor Feuchtigkeit und Beschädigung mit heißverleimtem Kantenumleimer versehen. Örtliche Zuschnitte mit Kantensiegelung. Sondermaßplatten im Bereich der Wände, bzw. nach Erfordernis.

Die Bodenplatten liegen lose auf, zur Schalldämmung zwischen Platte und Stütze dienen elektrisch leitfähige Kunststoff-Zwischenplatten.

Mittlere Bauhöhe bis Oberkante Abdeckplatte: \_\_\_\_\_ mm

Plattengröße im Hauptraster: 600 x 600 mm  
Plattenstärke: ca. 40 mm  
Tragfähigkeit: 10.000 N / m<sup>2</sup>  
Punktlast: 3.000 N

#### **Oberseite beschichtet mit:**

Standard: PVC Etec Plus, Farbe 143 F -grau-, ca. 10<sup>10</sup> Ohm, antistatisch  
Alternativ: PVC Derby AL, Farbe 975 F -grau-, ≤ 10<sup>9</sup> Ohm, ableitfähig  
Linoleum Gerflor DLW Marmorette 2,0mm, ca. 10<sup>10</sup> Ohm, antistatisch  
Linoleum Gerflor DLW Marmorette LCH 2,5mm, ≤ 10<sup>8</sup> Ohm, ableitfähig  
... weitere Bodenbeläge auf Anfrage

#### *Alternativ:*

Abdeckplatten aus faserverstärktem Mineralstoff, Baustoffklasse A1/A2, nicht brennbar

Plattengröße im Hauptraster: 600 x 600 mm  
Plattenstärke: ca. 38 mm

#### *Zusätzlich:*

Stelzenboden wie vor beschrieben, jedoch zusätzlich mit eingehängten Rasterstäben aus U-Profil 28 x 28 x 1 mm zwischen den Stützen, zur Erhöhung der Seitenstabilität (ab einer Bauhöhe von 500 mm empfohlen).

E-Preis (€) G-Preis (€)

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> **Doppelboden komplett**, wie vor beschrieben, inkl.  
Planung und Erstellen eines Rasterplanes  
Material und Montage zum Preise von

\_\_\_\_\_

E-Preis (€) G-Preis (€)

### ZUBEHÖR ZUM KALTHOFF - DOPPELBODEN - SYSTEM K 3025 SB :

#### Saugheber

\_\_\_\_\_ Stück Saugheber zum Aufheben der Abdeckplatten  
*-liefern- zum Preise von* \_\_\_\_\_

Option:  inkl. Wandhalter  inkl. Aufbewahrungskasten \_\_\_\_\_

#### Treppe

\_\_\_\_\_ Stück \_\_\_-stufige Treppe(n) aus vorgenannten Abdeckplattenmaterial,  
 Trittkanten mit Aluminiumwinkel  
 Stufenbreite: \_\_\_\_\_ mm  
 Stufentiefe: \_\_\_\_\_ mm  
 Stufenhöhe: \_\_\_\_\_ mm  
*Material und Montage zum Preis von* \_\_\_\_\_

#### Geländer

\_\_\_\_\_ lfdm Geländer aus verzinktem Quadratrohr  
 40 x 40 x 2 mm, mit 2 Knieleisten  
*Material und Montage zum Preise von* \_\_\_\_\_

#### Abschottung

\_\_\_\_\_ lfdm senkrechte Verkleidung des Doppelbodens für Bauhöhe  
 \_\_\_\_\_ mm, aus vorgenannten Abdeckplattenmaterial  
*Material und Montage zum Preis von* \_\_\_\_\_

#### Sockelleiste

\_\_\_\_\_ lfdm PVC-Kernsockelleiste (60 x 10 mm)  
*Material und Montage zum Preise von* \_\_\_\_\_

#### Rohbodenversiegelung

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> Einkomponenten - Kunstharzdispersionsfarbe als  
 Rohbodenversiegelung  
*Material und Montage zum Preise von* \_\_\_\_\_

#### Drallauslässe

\_\_\_\_\_ Stück Drallauslass DB-E-DN 150, inkl. Schmutzfangkorb und  
 Einstellring, Luftaustritt ca. 50 m<sup>3</sup> / h  
*Material und Montage zum Preise von* \_\_\_\_\_

#### Elektranten

\_\_\_\_\_ Stück Elektranten, ohne Bestückung, inkl. Bohrung in Abdeckplatte  
 und Beklebung des Deckels  
 GES 4 DB  GES 6 DB  GES 9 DB  
 GESR 4 DB  GESR 9 DB  \_\_\_\_\_  
*Material und Montage zum Preis von* \_\_\_\_\_

E-Preis (€) G-Preis (€)

### Hartfaserplatten

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> Hartfaserplatten 3,0 mm zum Schutz der Abdeckplatten während der Bauzeit. Platten auf Stoß verlegt und mit Klebeband fixiert. Demontage und Entsorgung bauseits.  
*Material und Montage zum Preis von*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Lüftungsplatten

\_\_\_\_\_ Stück Ganzstahl-Lüftungsplatten 600 x 600 mm, freier Querschnitt 15%, 24% oder 38%

*Option:*  inkl. Mengenregulierung  
*Material und Montage zum Zulagepreis von*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Bauabschnitte

Es ist geplant, den Doppelboden in  einem,  zwei,  drei oder  \_\_\_\_\_ Bauabschnitt(en) zu errichten, jeder weitere Bauabschnitt wird berechnet *zusätzliche. Bauabschnitte zum Preis von*

\_\_\_\_\_

*EP*